



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 2, Москва,
ГСП-3, 125167, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-50-09, факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

Руководителям территориальных органов
Росавиации

Операторам аэродромов гражданской
авиации

16.06.2022 № _____ Исх-22979/04

На № _____ от _____

Информация по безопасности полетов № 7

В настоящее время имеются случаи не проведения операторами аэродромов гражданской авиации своевременного ремонта искусственных покрытий.

Так, в аэропорту Орск в связи с несвоевременным выполнением работ по текущему ремонту произошла просадка асфальтобетонного покрытия на площади 732 м², в связи с чем с 9:50 UTC 06.06.2022 до 16:30 UTC 07.06.2022 данный аэропорт был закрыт для проведения восстановительных работ.

В сложившейся ситуации данный подход к содержанию искусственных покрытий **недопустим**, в связи с чем Росавиация информирует, что выполнение несвоевременного ремонта, а также ремонта исключительно недопустимых дефектов покрытий аэродромов способствует прогрессивному росту количества дефектов, в том числе, противоречащих требованиям федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 262 (далее – ФАП-262), и снижению срока службы покрытий.

Прошу принять исчерпывающие меры, направленные на поддержание эксплуатационной готовности искусственных покрытий к приему воздушных судов и исключению появления на них дефектов, наличие которых может привести к закрытию аэродрома или повреждению воздушных судов.

В указанных целях операторам аэродромов гражданской авиации поручаю:

- обеспечить своевременный ремонт искусственных покрытий в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2017 № 1258 «Об утверждении классификации работ по содержанию и ремонту аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности» и в соответствии

с актами дефектов искусственных покрытий в полном объеме, включая работы по исправлению основания;

- в случае выявления новых дефектов обеспечить их оперативное включение в планы по ремонту и устранение;

- в случае образования дефектов, противоречащих требованиям ФАП-262, принимать исчерпывающие меры по их незамедлительному устранению;

- рассмотреть вопрос применения современных методов и материалов для ремонта и предотвращения появления дефектов (использование полимерных, пропитывающих составов и др.);

- обеспечить своевременную заливку швов и трещин мастикой;

- провести внеплановую проверку водосточно-дренажной системы на готовность к работе в условиях интенсивных осадков;

- исключить вынос на ВПП и маршруты руления ВС посторонних предметов автотранспортом;

- обеспечить постоянное наличие запаса материалов для оперативного (аварийного) ремонта искусственных покрытий;

Руководителям территориальных органов Росавиации:

- довести настоящую информацию до руководителей операторов аэродромов, в зоне ответственности территориального органа;

- усилить контроль специалистов в аэропортах гражданской авиации (полевых инспекторов) за качеством подготовки аэродромов к выполнению полетов и выполнения данной информации по безопасности полетов;

- при выявлении случаев (факторов), наличие которых может привести к повреждению ВС на земле незамедлительно принимать меры по их устранению.



А.В. Нерадько

Пятибратов Олег Олегович
(495) 645-85-55 (доб 54-43)

Лист согласования к документу № Исх-22979/04 от 16.06.2022

Инициатор согласования: Пятибратов О.О. Главный специалист-эксперт

Согласование инициировано: 09.06.2022 11:23

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Аверкиев А.А.		Согласовано 15.06.2022 17:34	-
2	Бывалина К.Д.		Согласовано 16.06.2022 06:46	-
Тип согласования: последовательное				
3	Нерадько А.В.		Подписано 16.06.2022 07:35	-